

1. Bouwkundig

Genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Let op: alle meerwerkprijzen zijn gebaseerd op de standaard woning, dus zonder bouwkundige meerwerken. Indien hier aanleiding voor is, kunnen genoemde prijzen evenredig worden aangepast, u vindt dit met opgaaf van reden terug op de door u te ondertekenen opdrachtbevestiging. De na in de laatste nieuwsbrief genoemde sluitingsdatum opgegeven meerwerkopdrachten kunnen niet in behandeling genomen worden. Voor de goede orde delen wij u mede dat indien u opdracht geeft voor meerwerk, en u beslist later deze opdracht te annuleren of te wijzigen, wij genoodzaakt zijn annuleringskosten in rekening te brengen van € 150,- incl. BTW per onderdeel. Indien meerwerk reeds geheel of gedeeltelijk is geproduceerd of uitgevoerd, is annulering vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Betaling meer- en minderwerk volgens Woningborg. Op bijgevoegde optie tekeningen staan alleen de wijzigingen aangegeven. Voor het standaard gedeelte van de woning kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige verkoopbescheiden.

110100.A **Geen aanvullende bouwkundige opties** Standaard

Er worden geen aanvullende bouwkundige opties uitgevoerd. Extra informatie:

- Deze optie kiest u wanneer u geen gebruik maakt van opties die vallen onder de sluitingsdatum *Ruwbouw*.

110102.A **Uitbouw van 1,2 meter aan de achtergevel** € 17.400,00

Realiseren van een uitbouw van 1,2 meter zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05037 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- De constructie en afwerking van de aanbouw komt overeen met het gestelde in de Technische Omschrijving van uw woning.
- De buitenmuren en fundering van de aanbouw zullen deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter plaatse van de aanbouw smaller is. Wanneer de verkrijger/bewoners van de naastliggende woning kiezen voor de aanbouw, is er sprake van een bebouwing over de erfgrens van het gekochte perceel. Dit geeft geen recht op verrekening.
- Indien de verkrijgers/bewoners van naast elkaar gelegen bouwnummers beide kiezen voor dezelfde aanbouw, dan zal de aanbouw op de erfgrens worden gebouwd en wijzigt de respectievelijke tuinbreedte niet. Dit geeft geen recht op verrekening.
- Wanneer u kiest voor deze optie, wordt de termijn werkbare werkdagen als overeengekomen in de aannemingsovereenkomst met 10 (tien) werkbare werkdagen verlengd.

110109.A **Uitbouw van 2,4 meter aan de achtergevel** € 27.100,00

Realiseren van een uitbouw van 2,4 meter zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05037 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- De buitenmuren en fundering van de aanbouw komt overeen met het gestelde in de Technische Omschrijving van uw woning.
- De buitenmuren en fundering van de aanbouw zullen deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter plaatse van de aanbouw smaller is. Wanneer de verkrijger/bewoners van de naastliggende woning kiezen voor de aanbouw, is er sprake van een bebouwing over de erfgrens van het gekochte perceel. Dit geeft geen recht op verrekening.
- Indien de verkrijgers/bewoners van naast elkaar gelegen bouwnummers beide kiezen voor dezelfde aanbouw, dan zal de aanbouw op de erfgrens worden gebouwd en wijzigt de respectievelijke tuinbreedte niet. Dit geeft geen recht op verrekening.
- Wanneer u kiest voor deze optie, wordt de termijn werkbare werkdagen als overeengekomen in de aannemingsovereenkomst met 10 (tien) werkbare werkdagen verlengd.

110203.A	Gevelpui met dubbele deur in de achtergevel	€ 1.750,00
----------	--	------------

Realiseren van een gevelpui met dubbele deur zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05037 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- De gevelpui wordt uitgevoerd met in het midden dubbele openslaande deuren met links en rechts daarvan een vast venster.
- De loopdeur zit van binnenuit gezien aan de rechterkant.
- De linkerdeur is gesloten door middel van een zogenoemd espagnoletslot.
- De afwerking van het kozijn is conform de basiswoning.

110309.A	Dakraam in dakvlak achterzijde (positie A)	€ 2.460,00
----------	---	------------

Realiseren van een dakraam zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype bij positie A:

- Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023

Extra informatie:

- De buitenwerkse afmeting wordt (bxh) circa 900*1280mm.
- De binnenzijde wordt standaard wit afgelakt in de kleur wit.
- De binnenafwerking is overeenkomstig de binnenzijde van het dakelement zoals omschreven in de Technische Omschrijving.
- In verband met de verdeling van de dakpannen, de dakplaatelamenten en eventueel de pv-panelen kan de exacte plaats van het dakraam in werkelijkheid iets afwijken ten opzichte van de aangegeven plaats op de verkooptekeningen.
- De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).

110310.A	Dakraam in dakvlak voorzijde (positie B)	€ 2.460,00
----------	---	------------

Realiseren van een dakraam zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype bij positie B:

- Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023

Extra informatie:

- De buitenwerkse afmeting wordt (bxh) circa 900*1280mm.
- De binnenzijde wordt standaard wit afgelakt in de kleur wit.
- De binnenafwerking is overeenkomstig de binnenzijde van het dakelement zoals omschreven in de Technische Omschrijving.
- In verband met de verdeling van de dakpannen, de dakplaatelamenten en eventueel de pv-panelen kan de exacte plaats van het dakraam in werkelijkheid iets afwijken ten opzichte van de aangegeven plaats op de verkooptekeningen.
- De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).

110405.A	Dakkapel achterzijde dakvlak (positie A) Realiseren van een dakkapel zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype positie A: • Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023. Extra informatie: • Om de dakkapel te kunnen realiseren, dient de technische ruimte verkleind en wordt de wasmachineaansluiting verplaatst naar de overloop nabij de trapopgang. • De binnenwerkse afmeting wordt (bxh) circa 1800*1570 mm. • Het dakkapel wordt bekleed met een plaatmateriaal in de kleur wit. • De afwerking van het kozijn is conform de basiswoning. • De binnenafwerking is overeenkomstig de binnenzijde van het dakelement zoals omschreven in de Technische Omschrijving. • In verband met de verdeling van de dakpannen en de dakplaatelamenten kan de exacte plaats van de dakkapel in werkelijkheid iets afwijken ten opzichte van de aangegeven plaats op de verkooptekeningen. • De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).	€ 17.000,00
110406.A	Dakkapel voorzijde dakvlak (positie B) Realiseren van een dakkapel zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype bij positie B: • Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023. Extra informatie: • De binnenwerkse afmeting wordt (bxh) circa 1800*1570 mm. • Het dakkapel wordt bekleed met een plaatmateriaal in de kleur wit. • De afwerking van het kozijn is conform de basiswoning. • De binnenafwerking is overeenkomstig de binnenzijde van het dakelement zoals omschreven in de Technische Omschrijving. • In verband met de verdeling van de dakpannen en de dakplaatelamenten kan de exacte plaats van de dakkapel in werkelijkheid iets afwijken ten opzichte van de aangegeven plaats op de verkooptekeningen. • De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).	€ 17.000,00
110501.A	Realiseren werkkamer in deel van berging Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype: • Verkooptekening VK-05035 / VK-05037 d.d. 26-04-2023. Extra informatie: • Deze optie wordt een werkkamer in de berging gerealiseerd, waardoor de berging kleiner wordt. • Deze optie is enkel mogelijk i.c.m. een uitbouw van 1,2 meter of 2,4 meter. • Met deze optie wordt een werkkamer gerealiseerd die voorzien is van vloerverwarming. • De deur tussen woonkamer en werkkamer is een Svedex binnendeur. • Het is niet mogelijk (loodgieters) installatie naar deze ruimte aan te leggen i.v.m. de doorlopende funderingsbalk tussen woonkamer en berging/werkkamer. • Vanwege Bouwbesluit-eisen is het niet mogelijk de gehele berging bij de woonkamer te betrekken. • Het is niet mogelijk om wateraansluitpunten (aan- en afvoer) te realiseren in het bijgevoegde deel. • Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.	€ 14.900,00

110503.A **Berging gedeeltelijk betrekken bij woonkamer, inclusief uitbouw 1,2 m** € 33.100,00

Realiseren van de indelingsoptie waarbij een deel van de berging wordt betrokken bij de woonkamer inclusief uitbouw, zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05035 / VK-05037 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Het is niet mogelijk (loodgieters) installatie naar deze ruimte aan te leggen i.v.m. de doorlopende funderingsbalk tussen woonkamer en berging.
- Vanwege Bouwbesluit-eisen is het niet mogelijk de gehele berging bij de woonkamer te betrekken.
- Het is niet mogelijk om wateraansluitpunten (aan- en afvoer) te realiseren in het bijgevoegde deel.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

110505.A **Berging gedeeltelijk betrekken bij woonkamer, inclusief uitbouw 2,4 m** € 44.300,00

Realiseren van de indelingsoptie waarbij een deel van de berging wordt betrokken bij de woonkamer inclusief uitbouw, zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05035 / VK-05037 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Met deze optie wordt het oppervlakte van de woonkamer vergroot.
- De bijgetrokken ruimte wordt voorzien van vloerverwarming.
- Het is niet mogelijk (loodgieters) installatie naar deze ruimte aan te leggen i.v.m. de doorlopende funderingsbalk tussen woonkamer en berging.
- Vanwege Bouwbesluit-eisen is het niet mogelijk de gehele berging bij de woonkamer te betrekken.
- Het is niet mogelijk om wateraansluitpunten (aan- en afvoer) te realiseren in het bijgevoegde deel.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

110506.A **Deur van berging naar woonkamer** € 4.500,00

Realiseren van een deur van berging naar woonkamer, zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05033 / VK-05035 / VK-05037 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.
- De deur naar de berging zal als buitendeur uitgevoerd worden.
- De berging zal onverwarmd blijven en natuurlijk geventileerd.

110507.A **Keuken verplaatsen naar achterzijde** € 1.890,00

Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05033 / VK-05034 / VK-05035 / VK05037 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- De aansluitpunten van de keuken worden conform verkooptekening aangebracht. Eventuele aanpassingen dienen apart te worden aangevraagd en beoordeeld. Indien technisch mogelijk, ontvangt u een aparte offerte van de meerkosten.
- De afzuigpunten van de mechanische ventilatie wordt verplaatst.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

110603.A **Samenvoegen van slaapkamer 2 en 3** € 290,00

Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Met deze optie waarbij slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd tot één slaapkamer.
- De binnendeur van slaapkamer 3 komt te vervallen.
- De elektra aansluitpunten worden aangebracht conform verkooptekening.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

110609.A **Samenvoegen slaapkamer 2 en 3, inclusief inloopkast** € 840,00

Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype:

- Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Met deze optie worden slaapkamer 2 en 3 samengevoegd tot één slaapkamer en wordt in de samengevoegde slaapkamer een plafondhoge gibowand met een lengte van circa 3200 mm aangebracht.
- De binnendeur van slaapkamer 3 komt te vervallen.
- De elektra aansluitpunten worden aangebracht conform verkooptekening.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

110613.A **Realiseren van inloopkast in slaapkamer 1** € 1.020,00

Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening:

- Verkooptekening VK-05033 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Met deze optie wordt in slaapkamer 1 een plafondhoge gibowand met een lengte van circa 1850 mm aangebracht op positie A of positie B.
- Bij keuze voor positie B wordt de draairichting van de binnendeur gewijzigd.
- De elektra aansluitpunten worden aangebracht conform verkooptekening.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

110702.A **Realiseren zolderindeling met 2 onbenoemde ruimtes** € 9.700,00

Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening:

- Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Met deze optie wordt een zolderindeling gerealiseerd met een overloop en twee onbenoemde ruimtes i.c.m. verhogen capaciteit vloerverwarming.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.
- De met deze optie gecreëerde ruimten blijven onbenoemde ruimte en voldoen niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).
- De capaciteit van de vloerverwarming in de toegevoegde onbenoemde ruimte(n) worden verhoogd van 18 naar 22 graden.

110707.A	Realiseren zolderindeling met 2 onbenoemde ruimtes en 2e badkamer	€ 21.300,00
----------	--	-------------

Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening:

- Verkooptekening VK-05038 d.d. 26-04-2023.

Extra informatie:

- Met deze optie wordt een zolderindeling gerealiseerd met een overloop, twee onbenoemde ruimtes en een tweede badkamer i.c.m. verhogen capaciteit vloerverwarming.
- Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.
- De met deze optie gecreëerde ruimten blijven onbenoemde ruimte en voldoen niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).
- De capaciteit van de vloerverwarming in de toegevoegde onbenoemde ruimte(n) worden verhoogd van 18 naar 22 graden.

2. Loodgieterswerk

220101.A **Buitenkraan aan de voorgevel** € 560,00

Het realiseren van een buitenkraan (vorstvrij) aan de voorzijde van de woning.

Extra informatie:

- Hoogte circa 60 cm boven de afgewerkte begane grondvloer.
- De buitenkraan is **niet** geschikt voor aansluiting van een computergestuurd besproeiingssysteem.
- De aangegeven prijs is per stuk.

220201.A **Het vergroten van het voorraadvat van 200 liter naar 240 liter** € 590,00

De verwarming en het warm water in uw woning wordt duurzaam opgewekt met een warmtepomp. Voor het warm water is als basis een voorraadvat van 200 liter opgenomen. Met zo'n voorraadvat, i.c.m. de douche-warmte terugwinning, kunt u comfortabel douchen.

Voor extra comfort kunt u (optioneel) een 240 liter voorraadvat kiezen.

3. Elektra

350101.A	Standaard elektra in de woning Het leveren en aanbrengen van het standaard elektra in de woning conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.	Standaard
350102.I	Elektra in afwijking van de Technische Omschrijving via elektrashowroom Elektra in afwijking van de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen, volgens offerte en specificatie showroom Barendrecht Elektra d.d. Extra informatie: - De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding. - NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE ZIJN NADER TE BEPALEN	Showroom
350103.I	Het leveren en aanbrengen van extra PV-panelen Het leveren en aanbrengen van extra PV-panelen indien (technisch) mogelijk. Extra informatie: - Na het verstrijken van het koperskeuzetraject wordt bepaald of het aanbrengen van extra PV-panelen op uw woning (technisch) mogelijk is. Indien dat het geval is zullen wij u deze optie te zijner tijd aanbieden via uw online woningdossier. - NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE ZIJN NADER TE BEPALEN	Offerte

5. Div. aanpassingen

550102.A **Het vervallen van het plafondsputwerk op de begane grond** € -510,00

Het vervallen van al het spuitwerk op de plafonds en wanden, boven tegelwerk in het toilet, van de gehele begane grond.

Extra informatie:

- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Plafondafwerking" van Woningborg is van toepassing.

550202.A **Het vervallen van het plafondsputwerk op de eerste verdieping** € -510,00

Het vervallen van al het spuitwerk op de plafonds en wanden, boven tegelwerk in de sanitaire ruimte(n), van de gehele eerste verdieping.

Extra informatie:

- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Plafondafwerking" van Woningborg is van toepassing.

550301.I **Trappen standaard of in afwijking van de Technische Omschrijving** Showroom

Via de TrapSelect-module van *Vios* kunt u er voor kiezen de standaard trappen te handhaven of om deze aan te passen naar uw persoonlijke smaak en woonstijl. U kunt daarvoor een keuze maken uit één van de aangeboden pakketten. De module is te bereiken met uw online Woningdossier via *Keuzelijst* en het kopje *Vios*. Zodra u in de tool de bestelling afrondt, zal in HomeDNA automatisch een bestelling worden aangemaakt, met bijbehorende omschrijving en prijs.

Extra informatie:

- Vanwege de regelgeving in het Bouwbesluit is het niet mogelijk om trap(en) te laten vervallen.
- In de module wordt u de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een dichte trap van de eerste naar de tweede verdieping.
- Ook indien u niet af wenst te wijken van de standaard trappen uit de Technische Omschrijving dan dient u dit aan te geven in de Tool door onder *Standaard* in uw woning op *Meer informatie* te klikken en vervolgens de standaard trappen te bestellen.
- Deze optie wordt automatisch aan uw Woningdossier toegevoegd, zodra u de bestelling via de *Vios* TrapSelect-module heeft afgerond.
- NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN.

550401.I **Deuren en/of deurbeslag standaard of in afwijking van Technische Omschrijving** Showroom

Via de Deurtool van *Svedex* kunt u er voor kiezen de standaard binnendeuren en -beslag te handhaven of om deze aan te passen naar uw persoonlijke smaak en woonstijl. U kunt daarvoor een keuze maken uit één van de aangeboden pakketten. De tool is te bereiken met uw online Woningdossier via *Keuzelijst* en het kopje *Svedex*. Zodra u in de tool de bestelling afrondt, zal in HomeDNA automatisch een bestelling worden aangemaakt, met bijbehorende omschrijving en prijs.

Extra informatie:

- De definitieve bestelling van de deuren kunt u pas doorgeven als de bouwkundige (indelings)wijzigingen verwerkt zijn.
- De onderdelen uit de aangeboden pakketten zijn onderling niet uitwisselbaar.
- Het is niet mogelijk om slechts één deur in uw woning te wijzigen.
- Vanwege de regelgeving in het Bouwbesluit omtrent temperatuur en ventilatie is het niet mogelijk om binnendeur(en) te laten vervallen.
- Ook indien u niet af wenst te wijken van de standaard deuren uit de Technische Omschrijving dan dient u dit aan te geven in de Deurtool door onder *Standaard* in uw woning op *Meer informatie* te klikken en vervolgens het standaard pakket te bestellen.
- Deze optie wordt automatisch aan uw Woningdossier toegevoegd, zodra u de bestelling via de *Svedex* deurtool heeft afgerond.
- NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN.

6. Keuken

660103.A **Standaard keuken of aangepaste keuken via showroom Eigen Huis Keukens** € -10.500,00

Keuken volgens technische omschrijving of offerte en specificatie showroom Eigen Huis Keukens.

Extra informatie:

- De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding.
- De eventueel benodigde wijzigingen aan de elektra installatie dient u zelf te bespreken met de elektrashowroom Barendrecht Elektra.
- De keuken wordt na oplevering geplaatst.
- De facturatie van de keuken verloopt via Eigen Huis Keukens.

660203.A **Casco keukenopstelling** € -8.650,00

Het vervallen van de keuken en keukenapparatuur. De loodgieter- en elektra installaties zullen op de standaard posities conform de verkooptekeningen afgedopt worden opgeleverd.

Extra informatie:

- De "Koper informatiefolder Minderwerk-Keukeninrichting" van Woningborg is van toepassing.

660301.I **Aanpassingen in het installatiewerk t.b.v. keukenopstelling Eigen Huis Keukens** Showroom

Extra bouwkundige en installatiekosten ten behoeve van de keuken conform de door de koper aangeleverde keukentekeningen van Eigen Huis Keukens.

Extra informatie:

- NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN

660401.I **Aanpassingen in het installatiewerk t.b.v. keukenopstelling DERDEN** Offerte

Extra bouwkundige en installatiekosten ten behoeve van de keuken conform de door de koper aangeleverde keukentekeningen.

Extra informatie:

De keukentekening dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De keukentekeningen dienen uiterlijk voor de sluitingsdatum 'Afbouw' geldende datum zijn ingeleverd.
- Plattegrond inclusief maatvoering.
- Wandaanzichten inclusief maatvoering.
- Installatiepunten aangegeven op de tekeningen, inclusief maatvoering.
- Onvolledige tekeningen of tekeningen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden worden niet in behandeling genomen.
- Deze optie wordt verhoogd met €150,00 ten behoeve van de coördinatie door Van Omme & De Groot.
- NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN

7. Sanitair

770201.I **Sanitair standaard of in afwijking van de TO via showroom Het Woonlab** Showroom

Sanitair in afwijking van de Technische Omschrijving, volgens offerte en tekeningen showroom Het Woonlab.

Extra informatie:

- De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding.
- Voor de eventuele benodigde bouwkundige en/of installatie aanpassingen ontvangt u een aparte offerte.
- Bij een offerte lager dan € 650,00 wordt deze optie verhoogd met € 150,00 ten behoeve van coördinatie- en tekenkosten.
- NB. KOSTEN NADER TE BEPALEN

770302.A **Casco toiletruimte begane grond** € -1.100,00

Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de vloertegels, de wandtegels en het spuitwerk op de wanden).

De afwerkvloer wordt wel aangebracht.

De loodgieterinstallaties zullen op de standaard positie worden afgedopt. Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk.

De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.

De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.

Extra informatie:

- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Toilet" van Woningborg is van toepassing.
- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand- en/of vloerafwerking Toilet" van Woningborg is van toepassing.

770303.A **Casco toiletruimte 1e verdieping** € -1.100,00

Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de vloertegels, de wandtegels en het spuitwerk op de wanden).

De afwerkvloer wordt wel aangebracht.

De loodgieter installaties zullen op de standaard positie worden afgedopt. Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk.

De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.

De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.

Extra informatie:

- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Toilet" van Woningborg is van toepassing.
- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand- en/of vloerafwerking Toilet" van Woningborg is van toepassing.

770306.A **Casco badkamer** € -2.700,00

Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de zandcement dekvloer, de vloertegels, de wandtegels, het spuitwerk op de wanden). De loodgieter installaties zullen op de standaard positie worden afgedopt.

Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.

De radiator wordt op de standaard positie aangebracht (deze kan in verband met de temperatuurgarantie en het inregelen van de warmte-installatie niet vervallen).

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.

De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.

Extra informatie:

- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Badruimte " van Woningborg is van toepassing.
- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand- en/of vloerafwerking Badruimte" van Woningborg is van toepassing.
- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Verwarmingselementen en/of warmte-installatie en/of Warmwatervoorziening" van Woningborg is van toepassing.
- De "Koperinformatiefolder Minderwerk - Afwerkvloeren" van Woningborg is van toepassing.

770310.I **Optioneel bad via showroom Het Woonlab** Showroom

De keuze voor een optioneel bad dient u aan te geven in bij de showroom Het Woonlab.

Extra informatie:

- Bij de keuze van deze optie is de optie vergroten van het voorraadvat verplicht.

770311.A **Casco tweede badkamer** € -1.900,00

Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de zandcement dekvloer, de vloertegels, de wandtegels en het spuitwerk op de wanden). De loodgieter installaties zullen op de standaard positie worden afgedopt.

Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.

De radiator wordt op de standaard positie aangebracht (deze kan in verband met de temperatuurgarantie en het inregelen van de warmte-installatie niet vervallen).

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.

De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. indelingsoptie indeling met badkamer op 2e verdieping.
- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Badruimte " van Woningborg is van toepassing.
- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand - en/of vloerafwerking Badruimte" van Woningborg is van toepassing.
- De "Koper informatiefolder Minderwerk - Verwarmingselementen en/of CV-installatie en/of Warmwatervoorziening" van Woningborg is van toepassing.
- De "Koperinformatiefolder Minderwerk - Afwerkvloeren" van Woningborg is van toepassing.

8. Tegelwerk

880101.A **Tegelwerk standaard of in afwijking van de TO via showroom Het Woonlab** Showroom

Tegelwerk in afwijking van de Technische Omschrijving, volgens tekeningen showroom Het Woonlab en offerte Wessels Tegels.

Extra informatie:

- De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding.
- Voor de eventuele benodigde bouwkundige en/of installatie aanpassingen ontvangt u een aparte offerte.
- Bij een offerte wordt de prijs verhoogd met € 150,00 ten behoeve van coördinatie- en tekenkosten.
- NB. KOSTEN NADER TE BEPALEN