

# Definitieve optielijst

P216814 - 49



Naam:

Projectnr.: P216814 - Harderwijk, 32 woningen Harderweide, fase 1

Bouwnr.: 49

Behandeld door: J.E. Veltman

1.	Extern	Aantal	Verkoopprijs (incl. BTW)	Totaal
----	--------	--------	-----------------------------	--------

## Bouwkundige werkzaamheden

1.05.1.034	<b>Uitbouw 2400mm achtergevel (5,4 B)</b>	1	14.680,00	14.680,00
------------	---	---	-----------	-----------

Het aanbrengen van een uitbouw van 2,4 meter aan de achterzijde van de woning.

De begane grondvloer en de langswanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk. Het betonplafond wordt doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van dakbedekking. In de achtergevel wordt het standaard gevelkozijn aangebracht. Elektra en verwarming worden aangepast. De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

OPM: ACHTERGEVELKOZIJN GEWIJZIGD UITVOERING VOLGENS OPTIETEKENINGEN d.d. 08-12-2016.

Wijzigingen voorbehouden.

Subtotaal te verrekenen incl. 21% BTW = € 14.680,00

Totaal te verrekenen incl. 21% BTW = € 14.680,00